

水道局による下水道延長工事(約120m延長想定)

※水道局と協議し、延長を承諾されたものの、経路や年度、接続方法などは協議中のため未決定
※DBO事業の実施設計時(令和5年度)に詳細を協議し、予算計上を行い、令和6年度に下水道延長
工事を実施する予定。なお、立神広場側と市道側とは高低差があるため、立神広場側からポンプ
アップし、ボックスカルバート(令和5年度の乗入口整備工事)と仕上げの間に下水道管を通す
方法の検討を実施設計で行う。(他の案があれば不要)

既存下水道

市道佐世保相浦循環線

下水道延長

至 佐世保市街地

至 相浦町

煉瓦倉庫

【注記】

インフラ関連情報については、あくまでも参考図面であり、形状、材質、および位置等について現状と異なる場合があります。

詳細については必ず、各インフラ管理者へ確認・協議を行って下さい。

※市が得た情報等は受注者決定後の協議にて情報提供します。

