

佐世保市公共下水道事業変更計画書

公共下水道管理者	長 崎 県 佐 世 保 市
工 事 着 手 年 月 日	昭和 24 年 7 月 26 日
工事完成予定年月日	令和 7 年 3 月 31 日
	令和 14 年 3 月 31 日

(第1表-1)

予 定 処 理 区 域 調 書 (分 流 式 汚 水)			
予 定 処理区域 の 面 積	約 4,211 4,413	ヘクタール	予 定 処理区域 内の地名 長崎県佐世保市 「区域は下水道計画一般図 表示のとおり」
処理区の名称	面 積 (単位 ヘクタール)		摘 要
中部処理区	3,078		
針尾処理区	150		
西部処理区	825 1,027		
江迎処理区	158		

(第1表-2)

予 定 排 水 区 域 調 書 (分 流 式 雨 水)			
予 定 排水区域 の 面 積	約 1,081 ヘクタール	予 定 排水区域 内の地名	長崎県佐世保市 「区域は下水道計画一般図 表示のとおり」
排水区の名称	面 積 (単位 ヘクタール)	摘 要	
八 幡 川 排 水 区	10		
名 切 川 排 水 区	76		
光 月 川 排 水 区	62		
小 佐 世 保 川 排 水 区	134		
白 南 風 川 排 水 区	35		
折 橋 川 排 水 区	55		
大 黒 川 排 水 区	79		
畔 岩 川 排 水 区	75		
鹿 子 前 排 水 区	42		
潮 見 川 排 水 区	33		
西 竜 川 第 1 排 水 区	45		
西 竜 川 第 2 排 水 区	19		
貸 付 川 排 水 区	27		
大 水 塔 排 水 区	86		
大 塔 第 2 排 水 区	16		
上 倉 川 排 水 区	24		
日 宇 第 1 排 水 区	33		

(第1表-2)

予 定 排 水 区 域 調 書 (分 流 式 雨 水)		
排水区の名称	面 積 (単位 ヘクタール)	摘 要
久 井 手 川 排 水 区	32	
権 常 寺 川 排 水 区	32	
浦 川 内 川 排 水 区	32	
椎 木 第 1 排 水 区	22	
椎 木 第 2 排 水 区	15	
椎 木 第 3 排 水 区	15	
日 野 第 1 排 水 区	10	
日 野 第 2 排 水 区	24	
相 浦 第 2 排 水 区	8	
上 相 浦 排 水 区	12	
川 排 水 下 区	30	

(第2表)

計 画 降 雨 調 書			
排水区の名称	計 画 降 雨		摘 要
	一時間当たりの降雨量 (単位 ミリメートル)	確率年	
八 幡 川 排 水 区	83.3	1/10	
名 切 川 排 水 区	83.3	1/10	
光 月 川 排 水 区	83.3	1/10	
小 佐 世 保 川 排 水 区	83.3	1/10	
白 南 風 川 排 水 区	83.3	1/10	

計 画 降 雨 調 査 書					
排水区の名称			計 画 降 雨		摘 要
			一時間当たりの降雨量 (単位 ミリメートル)	確率年	
折 排	橋 水	川 区	83.3	1/10	
大 排	黒 水	川 区	83.3	1/10	
畔 排	岩 水	川 区	83.3	1/10	
鹿 排	子 水	前 区	83.3	1/10	
潮 排	見 水	川 区	83.3	1/10	
西 排	竜 川 水	第 1 区	83.3	1/10	
西 排	竜 川 水	第 2 区	83.3	1/10	
貸 排	付 水	川 区	83.3	1/10	
大 排	水	塔 区	83.3	1/10	
大 排	塔 水	第 2 区	83.3	1/10	
上 排	倉 水	川 区	83.3	1/10	
日 排	宇 水	第 1 区	83.3	1/10	
久 排	井 水	手 川 区	83.3	1/10	
権 排	常 水	寺 川 区	83.3	1/10	
浦 排	川 水	内 川 区	83.3	1/10	
椎 排	木 水	第 1 区	83.3	1/10	
椎 排	木 水	第 2 区	83.3	1/10	
椎 排	木 水	第 3 区	83.3	1/10	
日 排	野 水	第 1 区	80.7	1/10	

計 画 降 雨 調 書			
排水区の名称	計 画 降 雨		摘 要
	一時間当たりの降雨量 (単位 ミリメートル)	確率年	
日 野 第 2 排 水 区	80.7	1/10	
相 浦 第 2 排 水 区	83.3	1/10	
上 相 浦 排 水 区	80.7	1/10	
川 水 下 排 水 区	80.7	1/10	

(第3表-1)

吐 口 調 書 (分 流 式 汚 水)							
処理区 の名称	主要な 吐口の 種 類	主要な 吐口の 番 号 又 は 名 称	主要な 吐口の 位 置	計 画 放流量 (m^3/sec)	放流先 の名称	放流先 の水位	摘 要
中 部 区 処 理 区	処 理 施 設	中 部 下 水 処 理 場 放 流 渠	佐 世 保 市 干 尽 町	0.713 0.683	佐世保湾	H.W.L TP+1.952	
中 部 区 処 理 区	処 理 施 設	中 部 下 水 処 理 場 放 流 渠	佐 世 保 市 三 浦 町 他	0.006	佐世保駅周辺 再開発地区		水洗便所 用水他
針 尾 区 処 理 区	処 理 施 設	針 尾 下 水 処 理 場 放 流 渠	佐 世 保 市 ハウステン ボ ス 町	0.014 0.043	大 村 湾 (土壌浸透)	H.W.L TP+0.450	
				0.020	ハウステンボス他		水洗便所 用水他
西 部 区 処 理 区	処 理 施 設	西 部 下 水 処 理 場 放 流 渠	佐 世 保 市 川 下 町	0.207 0.280	排 水 路		
江 迎 区 処 理 区	処 理 施 設	江 迎 浄 化 セ ン ター 放 流 渠	佐 世 保 市 江 迎 町 立	0.016 0.018	新 地 排水路	H.W.L TP+2.545	

(第3表-2)

吐 口 調 書 (分 流 式 雨 水)							
排水区 の名称	主要な 吐口の 種 類	主要な 吐口の 番 号 又 は 名 称	主要な 吐口の 位 置	計 画 放流量 (m^3/sec)	放流先 の名称	放流先 の水位	摘 要
八幡川 排水区	分流式 雨水管渠	17	佐世保市 八幡町	3.031	佐世保川		
名切川 排水区	分流式 雨水管渠	18	佐世保市 松浦町	25.819	佐世保川		
光月川 排水区	分流式 雨水管渠	19	佐世保市 栄町	17.338	佐世保川		
小佐世保川 排水区	分流式 雨水管渠	20	佐世保市 戸尾町	44.980	佐世保湾		
白南風川 排水区	分流式 雨水管渠	21	佐世保市 三浦町	10.231	佐世保湾		
大黒川 排水区	分流式 雨水管渠	24	佐世保市 干尽町	22.744	佐世保湾		
折橋川 排水区	分流式 雨水管渠	22	佐世保市 城山町	18.923	佐世保川		
鹿子前 排水区	分流式 雨水管渠	27	佐世保市 鹿子前町	11.814	佐世保湾		
畔岩川 排水区	分流式 雨水管渠	26	佐世保市 赤崎町	28.461	佐世保湾		
潮見川 排水区	分流式 雨水管渠	25	佐世保市 干尽町	9.329	佐世保湾		
西竜川第1 排水区	分流式 雨水管渠	29	佐世保市 大和町	11.827	西竜川		
西竜川第2 排水区	分流式 雨水管渠	28	佐世保市 大和町	6.975	佐世保湾		
貸付川 排水区	分流式 雨水管渠	30	佐世保市 日宇町	10.844	日宇川		
久井手川 排水区	分流式 雨水管渠	31	佐世保市 日宇町	8.141	日宇川		
大塔 排水区	分流式 雨水管渠	32	佐世保市 大塔町	22.158	早岐瀬戸		
大塔第2 排水区	分流式 雨水管渠	33	佐世保市 大塔町	8.931	早岐瀬戸		

吐 口 調 書 (分 流 式 雨 水)							
排水区 の名称	主要な 吐口の 種 類	主要な 吐口の 番 号 又 は 名 称	主要な 吐口の 位 置	計 画 放流量 (m^3/sec)	放流先 の名称	放流先 の水位	摘 要
上 倉 川 排 水 区	分 流 式 雨水管渠	34	佐 世 保 市 勝 海 町	12.925	早岐瀬戸		
日 宇 第 1 排 水 区	分 流 式 雨水管渠	23	佐 世 保 市 黒 髪 町	6.130	日 宇 川		
権 常 寺 川 排 水 区	分 流 式 雨水管渠	35	佐 世 保 市 権 常 寺 町	5.236	小 森 川		
浦 川 内 川 排 水 区	分 流 式 雨水管渠	36	佐 世 保 市 浦 川 内 町	22.539	早岐瀬戸		
椎 木 第 1 排 水 区	分 流 式 雨水管渠 ポンプ施設	37	佐 世 保 市 椎 木 町	4.000	相 浦 川	TP+1.820m	
椎 木 第 2 排 水 区	分 流 式 雨水管渠	38	佐 世 保 市 椎 木 町	4.412	日 野 川		
椎 木 第 3 排 水 区	分 流 式 雨水管渠	39	佐 世 保 市 日 野 町	3.289	日 野 川		
	分 流 式 雨水管渠	42	佐 世 保 市 日 野 町	2.304	日 野 川		
相 浦 第 2 排 水 区	分 流 式 雨水管渠	40	佐 世 保 市 相 浦 町	4.417	相 浦 港		
上 相 浦 排 水 区	分 流 式 雨水管渠	41	佐 世 保 市 新 田 町	8.790	新 田 川		
川 水 下 排 水 区	分 流 式 雨水管渠	43	佐 世 保 市 川 下 町	6.907	新 田 川	TP+1.060m	

(第4表-1)

管 渠 調 査 (分 流 式 汚 水)				
処 理 区 の 名 称	主要な管渠の 内のり寸法 (単位 ミリメートル)	延 長 (単位 メートル)	点検 箇所 の数	摘 要
中 部 区 処 理 区	 150 ～  1350	59,250 56,720	25	方法：マンホール内からの管内目視調査もしくは管口テレビカメラを用いる方法 頻度：5年に1回以上
	 1700	1,730		
	小計	60,980 58,450	25	
西 部 区 処 理 区	 100 ～  1100	25,280 29,430	2	方法：マンホール内からの管内目視調査もしくは管口テレビカメラを用いる方法 頻度：5年に1回以上
江 迎 区 処 理 区	 200 ～  450	8,860	4	方法：マンホール内からの管内目視調査もしくは管口テレビカメラを用いる方法 頻度：5年に1回以上
合 計		95,120 96,740	31	

(第4表-2)

管 渠 調 書 (分 流 式 雨 水)					
排 水 区 の 名 称	主要な管渠の内のり寸法 (単位 ミリメートル)		延 長 (単位 メートル)	点検 箇所 の数	摘 要
折橋川 排水区	暗 渠	□ 1,500 × 1,400 ~	270	0	
		□ 3,400 × 2,800			
	開 渠	□ 1,100 × 1,100 ~	290	0	
		□ 1,200 × 1,000			
	台 形 渠	▽ 1,800 × 1,500 ~	1,640	0	
		▽ 3,990 × 1,800 3,000			
	小計		2,200	0	
名切川 排水区	暗 渠	□ 1,400 × 1,000 ~	1,230	0	
		□ 5,400 × 1,800			
	開 渠	□ 1,400 × 1,300	130	0	
	台 形 渠	▽ 1,600 × 1,000 ~	1,430	0	
		▽ 6,700 × 3,400 4,100			
	小計		2,790	0	
光月川 排水区	暗 渠	□ 1,800 × 1,800 ~	400	0	
		□ 3,300 × 1,800			
	台 形 渠	▽ 1,480 × 1,200 ~	1,620	0	
		▽ 11,550 × 16,400 10,000			
	馬 渠 蹄 形	2,300	280	0	
	小計		2,300	0	

管 渠 調 書 (分 流 式 雨 水)					
排 水 区 称	主要な管渠の内のり寸法 (単位 ミメートル)		延 長 (単位 メートル)	点検 箇所 の数	摘 要
八幡川 排水区	暗 渠	□ 1,000 × 1,000 ~	160	0	
		□ 1,200 × 1,200			
	開 渠	□ 800 × 800 ~	190	0	
		□ 800 × 800			
	小計		350	0	
白南風川 排水区	暗 渠	□ 1,250 × 1,350 ~	510	0	
		□ 3,000 × 1,900			
	小計		510	0	
小佐世保川 排水区	暗 渠	□ 1,300 × 1,300 ~	1,770	0	
		□ 7,000 × 2,400			
	開 渠	□ 1,300 × 1,300 ~	720	0	
		□ 1,800 × 1,600			
	台 形 渠	▽ 2,000 × 1,200 ~	1,940	0	
		▽ 6,200 × 3,000 4,400			
	そ の 他	▽ 11,500 × 3,200 10,800 ~ 18,100 × 2,300	40	0	
	小計		4,470	0	
潮見川 排水区	暗 渠	□ 2,300 × 2,300	420	0	
	小計		420	0	
大黒川 排水区	暗 渠	□ 1,500 × 1,500 ~	460	0	
		□ 3,000 × 2,000			
	開 渠	□ 1,500 × 1,300 ~	560	0	
		□ 2,600 × 2,200			
	台 形 渠	▽ 1,300 × 1,500 1,000 ~	640	0	
		▽ 4,300 × 2,500 3,300			
	小計		1,660	0	

管 渠 調 書 (分 流 式 雨 水)					
排 水 区 名 称	主要な管渠の内のり寸法 (単位 ミリメートル)		延 長 (単位 メートル)	点検 箇所 の数	摘 要
鹿子前 排水区	暗渠	 1,500 × 1,750  2,000 × 2,000	160	0	
	台形渠	 1,520 × 1,300  3,240 × 1,840	410	0	
	円形管	 1,350	20	0	
	小計		590	0	
西竜川第1 排水区	暗渠	 1,500 × 1,500  2,500 × 2,000	230	0	
	開渠	 2,000 × 2,000  2,500 × 2,000	330	0	
	台形渠	 2,200 × 1,930  2,800 × 8,800	190	0	
	円形管	 1,500	210	0	
	小計		960	0	
西竜川第2 排水区	暗渠	 1,600 × 1,700	50	0	
	開渠	 1,400 × 1,400  1,500 × 1,900	590	0	
	小計		640	0	
貸付川 排水区	暗渠	 1,000 × 1,000  3,000 × 2,000	220	0	
	開渠	 1,000 × 1,000	100	0	
	台形渠	 1,400 × 1,000  3,720 × 1,700	870	0	
	小計		1,190	0	

管 渠 調 書 (分 流 式 雨 水)					
排水区 の 名 称	主要な管渠の内のり寸法 (単位 ミリメートル)		延 長 (単位 メートル)	点検 箇所 の数	摘 要
畔岩川 排水区	暗 渠	□ 1,500 × 1,600 ~	350	0	
		□ 3,000 × 3,000			
	台 形 渠	▽ 2,900 × 2,000 1,500 ~	360	0	
		▽ 5,760 × 3,450 3,500 ~			
	小計		710	0	
大塔 排水区	暗 渠	□ 2,000 × 1,700 ~	440	0	
		□ 3,000 × 2,100			
	台 形 渠	▽ 3,000 × 2,100 2,400 ~	1,160	0	
		▽ 10,300 × 2,100 8,500 ~			
	小計		1,600	0	
大塔第2 排水区	暗 渠	□ 3,600 × 2,000	190	0	
	開 渠	▽ 1,700 × 1,300 ~	350	0	
		▽ 3,600 × 2,900			
	台 形 渠	▽ 5,100 × 2,950 4,200 ~	220	0	
	小計		760	0	
上倉川 排水区	暗 渠	□ 2,200 × 2,300 ~	260	0	
		□ 2,500 × 2,500			
	台 形 渠	▽ 2,040 × 1,400 1,200 ~	710	0	
		▽ 2,760 × 1,600 1,800 ~			
	円 形 管	⊙ 2,000	90	0	
	小計		1,060	0	

管 渠 調 書 (分 流 式 雨 水)					
排 水 区 称	主要な管渠の内のり寸法 (単位 ミリメートル)		延 長 (単位 メートル)	点検箇所 の数	摘 要
日宇第 1 排水区	円 形 管	⊙ 1,500 ～ 1,650	360	0	
	小計		360	0	
久井手川 排水区	暗 渠	□ 2,700 × 1,500	50	0	
	台 形 渠	▽ 2,300 × 1,500 1,700 ～	580	0	
		▽ 2,300 × 1,300 2,000			
	小計		630	0	
権常寺川 排水区	暗 渠	□ 3,000 × 1,500	300	0	
	台 形 渠	▽ 2,490 × 1,650 1,500	170	0	
	小計		470	0	
浦川内川 排水区	台 形 渠	▽ 2,940 × 1,900 1,800 ～	1,110	0	
		▽ 10,200 × 2,000 9,000			
小計			1,110	0	
中 部 の 合 計			24,780	0	

管 渠 調 書 (分 流 式 雨 水)					
排 水 区 の 名 称	主要な管渠の内のり寸法 (単位 ミリメートル)		延 長 (単位 メートル)	点検 箇所 の数	摘 要
椎木第1 排水区	暗 渠	□ 1,800 × 1,800 ~ □ 3,000 × 1,700	50	0	
		□ 1,800 × 2,000 ~ □ 5,400 × 1,950	350	0	
	台 形 渠	▽ 1,200 × 1,200 900 ~ ▽ 6,500 × 2,300 5,000	620	0	
		小計	1,020	0	
椎木第2 排水区	暗 渠	□ 1,200 × 1,200 ~ □ 3,000 × 1,500	490	0	
		小計	490	0	
椎木第3 排水区	暗 渠	□ 1,500 × 1,500 ~ □ 3,500 × 1,000	190	0	
		□ 1,200 × 1,500 ~ □ 1,850 × 1,600	400	0	
	台 形 渠	▽ 1,700 × 1,600 1,400 ~ ▽ 2,300 × 1,200 1,800	390	0	
		小計	980	0	
相浦第2 排水区	暗 渠	□ 1,800 × 1,600 ~ □ 1,800 × 1,800	280	0	
		□ 2,300 × 1,600	280	0	
	小計		560	0	

管 渠 調 書 (分 流 式 雨 水)					
排 水 区 名 称	主要な管渠の内のり寸法 (単位 ミリメートル)		延 長 (単位 メートル)	点検箇所 の数	摘 要
上相浦排水区	暗渠	 1,300 × 1,300	190	0	
	開渠	 2,600 × 1,300	250	0	
	台形渠	 2,160 × 1,600	280	0	
		 1,200 ~			
		 2,980 × 1,300 2,200			
小計		720	0		
川下排水区	台形渠	 2,700 × 1,070	580	0	
		 2,000 ~ 32,800 × 2,140 13,640			
	小計		580	0	
西 部 の 合 計			4,350	0	

(第5表－1)

処 理 施 設 調 書								
終末処理場等の名称	位置	敷地面積 (単位 ヘクタール)	計画 放流水質 (mg/L)	処理 方法	処理能力 (単位 立方メートル)		計 処 理 人 口 (人)	適 要
					晴天時 日最大	雨天時 日最大		
中部下水処理場	佐世保市千尽町	4.284	BOD15	標準活性汚泥法	65,400	—	127,500 125,100	計画下水流量 (日最大) 61,700 m ³ /日 59,600 m ³ /日 全体計画処理能力 (日最大) 65,400 m ³ /日 流入水質 BOD 240 mg/L SS 190 mg/L SS 180 mg/L 放流水質 BOD 15 mg/L SS 15 mg/L
針尾下水処理場	佐世保市ハウステンボス町	0.61	BOD 15	標準活性汚泥法	3,400	—	37,950 11,200	計画下水流量 (日最大) 3,000 m ³ /日 5,500 m ³ /日 全体計画処理能力 (日最大) 3,400 m ³ /日 別途、調整槽あり 流入水質 BOD 400 mg/L BOD 160 mg/L SS 300 mg/L SS 120 mg/L 放流水質 BOD 15 mg/L SS 30 mg/L

処 理 施 設 調 書							
終末処理場の名称	位置	敷地面積 (単位 ヘクタール)	計画放流水質 (mg/L)	処理方法	処理能力 (単位 立方メートル)		適 要
					晴天時 日最大	雨天時 日最大	
西部下水処理場	佐世保市日野町椎木町	5.50	BOD 10	標準活性汚泥法＋急速ろ過	20,800 26,000	—	計画下水量 (日最大) 17,900 m ³ /日 24,200 m ³ /日 全体計画処理能力 (日最大) 31,200 m ³ /日 流入水質 BOD 260 mg/L BOD 240 mg/L SS 210 mg/L SS 180 mg/L 放流水質 BOD 10 mg/L SS 10 mg/L
江迎浄化センター	佐世保市江迎町埋立	1.88	BOD 15	オキシデーションデイツチ法	1,500	—	計画下水量 (日最大) 1,404 m ³ /日 1,600 m ³ /日 全体計画処理能力 (日最大) 1,500 m ³ /日 流入水質 BOD 280 mg/L BOD 240 mg/L SS 220 mg/L SS 180 mg/L 放流水質 BOD 15 mg/L SS 30 mg/L

処 理 施 設 調 査 書								
終末処理場等の名称	位置	敷地面積 (単位 ヘクタール)	計画放流水質 (mg/L)	処理方法	処理能力 (単位 立方メートル)		計画 処理人口 (人)	適 要
					晴天時 日最大	雨天時 日最大		
再生水利用施設（中部）	佐世保市千尽町	約0.012		消毒施設・砂ろ過施設・オゾン施設	500	—	—	中部下水処理場より 500 m ³ /日
再生水利用施設（針尾）	佐世保市ハウステンボス町	0.22		限外ろ過施設・凝集沈殿施設・消毒施設・砂ろ過施設・接触酸化施設・	3,400	—	—	針尾下水処理場より 3,400 m ³ /日

(第5表-2)

終末処理場等の敷地内の主要な施設					
終末処理場の名称	主要な施設名	個数	構造	能力	摘要
中部下水処理場	流入管渠	1 式	鉄筋コンクリート造	流量 約2.875 m ³ /秒	
	第1沈砂池	3 池	鉄筋コンクリート造	水面積負荷 約1,800m ³ /m ² ・日以下	3 / 3
	第2沈砂池	2 池	鉄筋コンクリート造	水面積負荷 約1,800m ³ /m ² ・日以下	2 / 2
	主ポンプ第1沈砂池	4 台	汚水ポンプ	約 54.8 m ³ /分	4 / 4 (予備 1 台)
	揚水ポンプ	1 台	汚水ポンプ	約 7.1 m ³ /分	1 / 1
	主ポンプ第2沈砂池	3 台	汚水ポンプ	約 25.0 m ³ /分	3 / 4 (予備 1 台)
	最初沈殿池1系、2系	8 池	鉄筋コンクリート造	水面積負荷 約35～70m ³ /m ² ・日	8 / 8
	最初沈殿池3系	2 池	鉄筋コンクリート造	水面積負荷 約35～70m ³ /m ² ・日	2 / 2
	反応タンク1系、2系	8 池	鉄筋コンクリート造	滞留時間 約 6～8 時間	8 / 8
	反応タンク3系	2 池	鉄筋コンクリート造	滞留時間 約 6～8 時間	2 / 2
	最終沈殿池1系、2系	8 池	鉄筋コンクリート造	水面積負荷 約20～30 m ³ /m ² ・日	8 / 8
	最終沈殿池3系	2 池	鉄筋コンクリート造	水面積負荷 約20～30 m ³ /m ² ・日	2 / 2
	滅菌池1系、2系	1 池	鉄筋コンクリート造	接触時間 約15 分	1 / 1
	滅菌池3系	1 池	鉄筋コンクリート造	接触時間 約15 分	1 / 1
	放流管渠	1 式	鉄筋コンクリート造	流量 約1.948 m ³ /秒	

終末処理場等の敷地内の主要な施設					
終末処理場の名称	主要な施設の名称	個数	構造	能力	摘要
中部 下水 処理場	重力式濃縮槽	2 槽	鉄筋コンクリート造	固形物負荷 約 60～90 kg/m ³ ・日	2 / 2
	機械濃縮機	2 台		能力 約60 m ³ /時	2 / 2
	汚泥貯留槽	1 槽	鉄筋コンクリート造	貯留時間約9.6 時間	1 / 1
	消化槽	4 槽	鉄筋コンクリート造	消化日数約20.0 日	4 / 4
	ガスタンク	2 基		径11.0m×高14.0m 容量 約1,880 m ³	2 / 2
	消化ガス発電設備	3 基		発電能力 95kW/台	3 / 3
	汚泥脱水機	3 台	機械脱水機	約90 kg/m・時	3 / 3
	汚泥熔融炉	2 基		能力 約55 m ³ /日	2 / 2
	中央管理棟	1 棟	鉄筋コンクリート造	中央管理室・電気室・発電機室・事務室・水質試験室	
	沈砂池棟	2 棟	鉄筋コンクリート造	沈砂池・ポンプ室	
	水処理覆蓋施設 1 系、2 系	1 式	鉄筋コンクリート造		
	水処理覆蓋施設 3 系	1 棟	鉄筋コンクリート造	最初沈殿池	
	汚泥処理工場	1 棟	鉄筋コンクリート造	電気室・ボイラー室・発電機室・操作室・脱水機室・汚泥貯留槽・脱臭機室	
	汚泥熔融炉棟	1 棟	鉄筋コンクリート造	乾燥炉・熔融炉・熱回収装置	1 / 1

終末処理場等の敷地内の主要な施設					
終末処理場の名称	主要な施設の名称	個数	構造	能力	摘要
針尾下水処理場	流入管渠	1 式	鉄筋コンクリート造	流量 約0.088 m ³ /秒	
	エアレーション沈砂池	2 池	鉄筋コンクリート造	滞留時間 約3.0 分	2 / 2
	調整槽	3 池	鉄筋コンクリート造	滞留時間 約3.0 日	3 / 3
	主ポンプ	4 台	汚水ポンプ	約2.4 m ³ /分	4 / 4
	最初沈殿池	3 池	鉄筋コンクリート造	水面積負荷 約25～50 m ³ /m ² ・日	3 / 3
	エアレーションタンク	3 池	鉄筋コンクリート造	滞留時間 約6～8 時間	3 / 3
	送風機	3 台		風量 約12 m ³ /分	3 / 3
	最終沈殿池	3 池	鉄筋コンクリート造	水面積負荷 約20～30 m ³ /m ² ・日	3 / 3
	汚泥濃縮槽	1 槽	鉄筋コンクリート造	固形物負荷 約60～90kg/m ³ ・日	1 / 1
	汚泥脱水機	2 台		約90 kg/m・時	2 / 2
	管理棟	1 棟	鉄筋コンクリート造	中央管理室・電気室・事務室・脱臭機室・脱水機室・送風機室	
西部下水処理場	流入管渠	1 式	鉄筋コンクリート造	流量 約1.256 m ³ /秒	
	沈砂池	2 池	鉄筋コンクリート造	水面積負荷 約1,800 m ³ /m ² ・日以下	2 / 2 (予備 1 池)
	主ポンプ	4 台	鉄筋コンクリート造	約32 m ³ /分	4 / 4 (予備 1 台)
	最初沈殿池	4 池 5 池	鉄筋コンクリート造	水面積負荷 約35～70 m ³ /m ² ・日	4 / 6 5 / 6
	反応タンク	4 池 5 池	鉄筋コンクリート造	滞留時間 約 6～8 時間	4 / 6 5 / 6
	最終沈殿池	4 池 5 池	鉄筋コンクリート造	水面積負荷 約20～30 m ³ /m ² ・日	4 / 6 5 / 6

終末処理場等の敷地内の主要な施設					
終末処理場の名称	主要な施設の名称	個数	構造	能力	摘要
西下処理場	滅菌池	1 池	鉄筋コンクリート造	接触時間 約15 分	1 / 1
	放流管渠	1 式		流量 約0.211 m ³ /秒	1 / 2
	重力濃縮槽	1 槽 2 槽	鉄筋コンクリート造	固形物負荷 約 60～90 kg/m ³ ・日	1 / 2 2 / 2
	機械濃縮槽	1 台		能力 約20 m ³ /時	1 / 2
	汚泥貯留槽	1 槽 2 槽	鉄筋コンクリート造	貯留時間 約 2 日	1 / 2 2 / 2
	汚泥脱水機	2 台	汚泥脱水機	能力 約40 m ³ /時	2 / 2
	汚泥熔融炉	2 基	鉄筋コンクリート造	能力 約36 m ³ /日	2 / 2
	ろ過施設	2 基 3 基	鉄筋コンクリート造	濾過面積約 13.5 m ²	2 / 4 3 / 3
	送水ポンプ	3 台 4 台		約22 m ³ /分 約33 m ³ /分	3 / 4 (予備 1 台) 4 / 4 (予備 1 台)
	管理棟	1 棟	鉄筋コンクリート造	中央管理室・電気室・事務室・水質試験室	
	機械棟	1 棟	鉄筋コンクリート造	沈砂室・濃縮室・脱水機室・機械室・電気室・脱臭室	
	送水ポンプ棟	1 棟	鉄筋コンクリート造	ポンプ室	
	汚泥熔融棟	1 棟	鉄筋コンクリート造		

終末処理場等の敷地内の主要な施設					
終末処理場の名称	主要な施設の名称	個数	構造	能力	摘要
再生水利用施設 (中部)	砂ろ過施設	1基	鉄筋コンクリート造	ろ過面積 約3m ²	1 / 2
	オゾン施設	1基	鉄筋コンクリート造	オゾン発生量 400g / 時	1 / 2
	消毒槽	1基		容量200ℓ	1 / 2
再生水利用施設 (針尾)	接触酸化槽	6槽	鉄筋コンクリート造	BOD容積負荷 0.1kgBOD/m ³ ・日以下	6 / 6
	凝集沈殿池	3池	鉄筋コンクリート造	水面積負荷 約20～30m ³ /m ² ・日	3 / 3
	砂ろ過施設	3基		ろ過面積 約17m ²	3 / 3
	限外ろ過施設	120本		膜面積 約1,443m ²	120 / 120
	消毒槽	1槽	鉄筋コンクリート造	接触時間 約15分	1 / 1

終末処理場等の敷地内の主要な施設						
終末処理場の名称	主要な施設名		個数	構造	能力	摘要
江 迎 浄 化 セ ン ター	ポンプ棟	ポンプ棟	1 棟	鉄筋コンクリート造	流入ゲート、スクリーン、ポンプ井、ポンプ室等	1 / 1
		汚水ポンプ	3 台	水中汚水ポンプ	約2 m ³ / 分	3 / 3 (予備 1 台)
	反応槽		2 池	鉄筋コンクリート造	滞留時間 約 24 時間	2 / 2
	最終沈殿池		2 池	鉄筋コンクリート造	水面積負荷 約8 m ³ /m ² ・日	2 / 2
	塩素混和池		1 池	鉄筋コンクリート造	接触時間 15 分以上	1 / 1
	処理水再利用施設		1 式	砂ろ過設備	砂ろ過機、給水装置、再利用水槽	
	汚泥濃縮槽		2 槽	鉄筋コンクリート造	固形物負荷 約 40 kg/m ³ ・日	2 / 2
	汚泥貯留槽		2 槽	鉄筋コンクリート造	貯留日数 約 7 日	2 / 2
	汚泥処理棟	汚泥処理棟	1 棟	鉄筋コンクリート造	脱水機室、汚泥搬出室等	1 / 1
		汚泥脱水機	1 台	遠心脱水機	能力 約7 m ³ /時	1 / 1
	脱臭設備		1 式	土壌脱水装置	土壌脱臭床、脱臭ファン	
	管理棟		1 棟	鉄筋コンクリート造	事務室、水質試験室、電気室、中央監視室、会議室等	1 / 1
	放流渠		240 m	硬質塩化ビニール管	0.1172m ³ /秒	1 / 1

(第6表-1)

ポンプ施設調書						
ポンプ施設の名称	処理区の名	ポンプ施設の位置	敷地面積 (単位 ヘクタール)	1分間の揚水量 (単位 立法メートル)		適要
				晴天時最大	雨天時最大	
平瀬 ポンプ場	中部 処理区	佐世保市 平瀬町	0.23	13.7 14.9	—	
鹿子前 ポンプ場	中部 処理区	佐世保市 鹿子前町	0.039	1.6 1.5	—	
立神 ポンプ場	中部 処理区	佐世保市 立神町	0.025	3.7	—	
天神 ポンプ場	中部 処理区	佐世保市 天神4丁目	0.091	1.9 1.7	—	
大塔 ポンプ場	中部 処理区	佐世保市 大塔町	0.12	17.6 17.4	—	
船越 ポンプ場	中部 処理区	佐世保市 船越町	0.38	0.7 0.8	—	
相浦 ポンプ場	西部 処理区	佐世保市 大湊町	0.071	5.6 5.1	—	
北平 汚水中継 ポンプ場	江迎 処理区	佐世保市 江迎町 北平	0.041	1.22 1.26	—	
長坂 汚水中継 ポンプ場	江迎 処理区	佐世保市 江迎町 上川内	0.028	1.60 1.64	—	

ポンプ施設の敷地内の主要な施設					
ポンプ施設の名称	主要な施設名	個数	構造	能力	摘要
平瀬ポンプ場	沈砂池	2 池	鉄筋コンクリート造り	水面積負荷 約1,800 m ³ /m ² ・日	
	ポンプ	3 台	立軸斜流渦巻ポンプ	約38.0 m ³ /分	3 / 3 (予備 1 台)
	上屋	1 棟	鉄筋コンクリート造り		
鹿子前ポンプ場	ポンプ	3 台	水中汚水ポンプ	約 3.0 m ³ /分	3 / 3 (予備 1 台)
	上屋	1 棟	鉄筋コンクリート造り		
立神ポンプ場	ポンプ	2 台	水中汚水ポンプ	約 4.9 m ³ /分	2 / 2 (予備 1 台)
	上屋	1 棟	鉄筋コンクリート造り		
天神ポンプ場	ポンプ	3 台	水中汚水ポンプ	約3.1 m ³ /分	3 / 3 (予備 1 台)
	上屋	1 棟	鉄筋コンクリート造り		
大塔ポンプ場	ポンプ	4 台	立軸斜流渦巻ポンプ	約20.0 m ³ /分 約17.9 m ³ /分	4 / 4 (予備 1 台)
	上屋	1 棟	鉄筋コンクリート造り		
船越ポンプ場	ポンプ	2 台	横軸吸込スクリーン付渦巻汚水ポンプ	約2.3 m ³ /分	2 / 2 (予備 1 台)
	上屋	1 棟	鉄筋コンクリート造り		
相浦ポンプ場	ポンプ	4 台	水中汚水ポンプ	約5.3 m ³ /分	4 / 4 (予備 1 台)
	上屋	1 棟	鉄筋コンクリート造り		
北平汚水中継ポンプ場	ポンプ棟	1 棟	鉄筋コンクリート造り	ポンプ井、ポンプ室 電気室	
	汚水ポンプ	3 台	水中汚水ポンプ	約1.6 m ³ /分	3 / 3 (予備 1 台)
長坂汚水中継ポンプ場	ポンプ棟	1 棟	鉄筋コンクリート造り	ポンプ井、ポンプ室 電気室	
	汚水ポンプ	3 台	水中汚水ポンプ	約2.0 m ³ /分 約2.1 m ³ /分	3 / 3 (予備 1 台)

(第6表-2)

ポンプ施設調書						
ポンプ施設の名称	処理区域の名称	ポンプ施設の位置	敷地面積 (単位ヘクタール)	1分間の揚水量 (単位立法メートル)		適要
				晴天時最大	雨天時最大	
椎木ポンプ場	椎木第1排水区	佐世保市椎木町	0.13	――	240	
日野ポンプ場	日野第1排水区	佐世保市日野町	0.0069	――	180	
日野第2ポンプ場	日野第2排水区	佐世保市日野町	0.03	――	90	

ポンプ施設の敷地内の主要な施設					
ポンプ施設の名称	主要な施設の名称	個数	構造	能力	摘要
椎木ポンプ場	ポンプ	2台	水中ポンプ	約240 m ³ /分	
	上屋	1棟	鉄筋コンクリート造り	電気室	
日野ポンプ場	ポンプ	2台	水中ポンプ	約180 m ³ /分	
	建屋	1棟	鉄筋コンクリート造り	電気室、発電機室	
日野第2ポンプ場	ポンプ	2台	水中ポンプ	約90 m ³ /分	
	建屋	1棟	鉄筋コンクリート造り	電気室、発電機室	

(第7表)

貯留施設調書				
排水区 の名称	主 要 な 貯 留 施 設 の 名 称	主 要 な 貯 留 施 設 の 位 置	貯 留 能 力 (単位立方メートル)	摘要
椎木第1 排水区	椎木調整池	佐世保市椎木町	29,000	目的：浸水防除
日野第1 排水区	日野調整池	佐世保市日野町	700	目的：浸水防除
日野第2 排水区	日野第2調整池	佐世保市日野町	400	目的：浸水防除 上部は公園 として利用

(様式 1) 施設の設置に関する方針

主要な 施策	整 備 水 準				事業の 重点化・効率 化の方針	中期目標を 達成するた めの主要な 事業	備 考
	指標等	現在 (R5 年度末)	中期目標 (R13 年度 末)	長期目標			
汚 水 処 理	下水道 処理人口 普及率	61.1%	66.1%	79.4%	処理構想にお けるアクション プランに基づ き、下水道 処理人口普及 率の向上を推 進	汚 水 管 渠 整備事業	
浸 水 対 策	浸水対策 達成率	42.8%	50.4%	100.0%	既存水路等 のストックを活 用し、効率的 な整備を進捗	雨水管渠・ 雨水ポン プ場整備 事業	
高 度 処 理	高度処理 実施率	—	—	100%	大村湾流域別 下水道整備総 合計画に基づ き、高度処理 を導入	—	
処理水 の有効 利 用 (中部)	処理水 利用量	500 m ³ /日	500 m ³ /日	1,000 m ³ /日	—	—	
処理水 の有効 利 用 (針尾)	処理水 利用量	3,400 m ³ /日	3,400 m ³ /日	3,400 m ³ /日	—	—	

主要な 施策	整 備 水 準					事業の 重点化・効率 化の方針	中期目標を達 成するための 主要な事業	備考
	指標等			現在 (R5 年度末)	中期目標 (R13 年度 末)	長期目標		
耐水化	水 害 時 に お け る 機 能 確 保 率	処 理 場	揚水機能が 確保された施設 数：4	100% (4)	100% (4)	100% (4)	設定した外力に 対し浸水せず	佐 世 保 市 公 共 下 水 道 耐 水 化 計 画（令和 5 年 3 月） に 基 づ き 対 策 を 実 施 済 北平 P GL +1.0m ～ 3.0m 未 満
			沈殿機能が 確保された水処 理系列数：4	100% (4)	100% (4)	100% (4)		
			汚泥処理機 能等が確保さ れた施設数：4	100% (4)	100% (4)	100% (4)		
		ポン プ 場	揚水機能が 確保された施設 数：12	100% (12)	100% (12)	100% (12)	北平中継ポン プ場にて、防水扉、 開口部の閉塞の 対策を令和 5 年 度の実施済	
耐震化	災 害 時 に お け る 機 能 確 保 率	重要な幹線等		36.2%	—	100%	令和 6 年度に策 定する「上下水 道耐震化計画」 に基づき、急所 となる重要管路 等を優先的に耐 震化を図る。	
		下水処理場		50%	50%	100%		
		ポンプ場		63.6%	63.6%	100%		

（様式２）施設の機能の維持に関する方針

a) 主要な施設に係る主な措置

i) 劣化・損傷を把握するための点検・調査の計画

主要な施設	点検・調査の計画
管 路 施 設	施設の重要度に応じて点検・調査を実施。 点検：概ね 5 年～50 年に一度実施 調査：概ね 10 年～100 年に一度、テレビカメラ等による調査を実施。
汚水・雨水 ポンプ施設 (ポンプ本体)	汚水ポンプ…調査：概ね 5 年に一度、分解・調査を実施 雨水ポンプ…点検：1 年に一度点検を実施し、修繕・改築の必要性を検討
水処理施設 (送風機本体)	調査：概ね 7 年に一度、分解・調査を実施。
汚泥処理施設 (汚泥脱水機)	調査：概ね 6 年に一度、分解・調査を実施。

ii) 診断結果を踏まえた修繕・改築の判断基準

主要な施設	修繕・改築の判断基準
管 路 施 設	緊急度Ⅰ～Ⅲ（健全度 2～3）のものを修繕・改築の対象
汚水・雨水 ポンプ施設 (ポンプ本体)	健全度 2 以下の設備（目標耐用年数（標準耐用年数×2 倍））において改築を検討
水処理施設 (送風機本体)	健全度 2 以下の設備（目標耐用年数（標準耐用年数×2 倍））において改築を検討
汚泥処理施設 (汚泥脱水機)	健全度 2 以下の設備（目標耐用年数（標準耐用年数×2 倍））において改築を検討

iii) 改築事業の概要（令和 7 年度～令和 13 年度）

主要な施設	改築事業の概要
管 路 施 設	延長：概ね 1.9 km
汚水・雨水 ポンプ施設 (ポンプ本体)	該当なし
水処理施設 (送風機本体)	該当なし
汚泥処理施設 (汚泥脱水機)	中部下水処理場 ろ布幅 3m×3.7kW×2 台（2 期）

ストックマネジメント計画（令和 6～令和 10 年度）の期間後は計画見直しに伴い改築更新を進捗

b) 施設の長期的な改築の需要見通し

改築の需要見通し (年当たりの概ねの事業規模の試算)	試算の 対象時期	試算の前提条件
概ね 18 億円/年	概ね 100 年後	目標耐用年数は以下のとおり 【管路施設】 ヒューム管、陶管：75 年 (標準耐用年数×1.5 倍) その他の管種：100 年 (標準耐用年数×2 倍) 【土木・建築施設】 躯体：75 年 (標準耐用年数×1.5 倍) 躯体以外：100 年 (標準耐用年数×2 倍) 【機械設備】 (標準耐用年数の 2 倍) 【電気設備】 (標準耐用年数の 2 倍)

財 政 計 画 書 (総 括 表)

(単位：千円)

年 度	イ. 経 費 の 部													合 計
	建 設 改 良 費					起 償 元 利 償 還 費	維 持 管 理 費	そ の 他	計					
	管 渠		ボンプ場	計	汚 水					雨 水				
	汚 水	雨 水												
令和5年度	80,215,018	7,110,082	87,325,100	6,070,319	1,653,400	7,723,719	39,396,939	515,420	134,961,178	1,549,840	74,688,260	56,358,281	131,046,541	266,007,719
までの実績	81,113,366	6,415,148	87,528,514	5,826,719	1,930,475	7,757,194	35,110,993	429,420	130,826,121	1,541,804	73,761,969	55,644,235	129,406,204	260,232,325
令和6年度	2,264,936	477,788	2,742,724	—	—	—	1,270,500	—	4,013,224	—	2,531,377	1,830,568	4,361,945	8,375,169
	2,491,537	56,239	2,547,776	—	35,000	35,000	—	—	2,582,776	—	2,163,378	1,849,971	4,013,349	6,596,125
令和7年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2,603,244	143,784	2,747,028	31,903	61,500	93,403	453,918	—	3,294,349	—	2,098,312	2,033,012	4,131,324	7,425,673
令和8年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2,536,885	204,561	2,741,446	243,438	—	243,438	903,010	—	3,887,894	—	2,254,473	1,948,084	4,202,557	8,090,451
令和9年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2,993,079	124,944	3,118,023	402,326	—	402,326	1,269,240	—	4,789,589	—	2,308,571	1,937,057	4,245,628	9,035,217
令和10年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3,081,190	209,336	3,290,526	218,221	—	218,221	1,673,504	—	5,182,251	—	2,362,690	1,938,329	4,301,019	9,483,270
令和11年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	3,084,719	220,296	3,305,015	258,366	—	258,366	2,267,248	—	5,830,629	—	2,435,728	1,939,267	4,374,995	10,205,624
令和12年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2,732,723	143,576	2,876,299	490,170	—	490,170	1,190,208	—	4,556,677	—	2,487,636	1,953,443	4,441,079	8,997,756
令和13年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	2,880,960	59,184	2,940,144	173,716	—	173,716	1,399,852	—	4,513,712	—	2,537,474	2,098,130	4,635,604	9,149,316
小 計	2,264,936	477,788	2,742,724	—	—	—	1,270,500	—	4,013,224	—	2,531,377	1,830,568	4,361,945	8,375,169
	22,404,337	1,161,920	20,689,958	1,818,140	96,500	1,424,470	9,156,980	—	34,637,877	—	18,648,262	15,697,293	34,345,555	68,983,432
合 計	82,479,954	7,587,870	90,067,824	6,070,319	1,653,400	7,723,719	40,667,439	515,420	138,974,402	1,549,840	77,219,637	58,188,849	135,408,486	274,382,888
	103,517,703	7,577,068	108,218,472	7,644,859	2,026,975	9,181,664	44,267,973	429,420	165,463,998	1,541,804	92,410,231	71,341,528	163,751,759	329,215,757

(単位：千円)

年 度	ロ、財 源 の 部											合 計
	建 設			改 良			費 用			維 持 管 理 費 及 び 起 債 償 還 費		
	国 費	起 債	他会計繰入金	受益者負担金	NTT貸付金	その他	計	使用料	他会計繰入金	その他	計	
令和5年度 までの実績	54,430,656	70,335,204	4,235,572	3,985,435	293,200	1,681,111	134,961,178	70,722,088	57,262,481	3,061,972	131,046,541	266,007,719
	50,375,926	69,279,104	4,287,369	3,884,949	293,200	2,705,573	130,826,121	70,146,692	56,475,520	2,783,992	129,406,204	260,232,325
令和6年度	1,810,392	1,989,200	40,693	104,986		67,953	4,013,224	2,181,827	1,834,822	345,296	4,361,945	8,375,169
	885,385	1,369,400	23,739	74,737		229,515	2,582,776	2,062,759	1,569,548	381,042	4,013,349	6,596,125
令和7年度												
	1,231,684	1,745,900	29,131	102,486		185,148	3,294,349	2,097,428	1,628,990	404,906	4,131,324	7,425,673
令和8年度												
	1,513,372	2,081,200	20,403	99,227		173,692	3,887,894	2,203,872	1,824,225	174,460	4,202,557	8,090,451
令和9年度												
	1,791,435	2,659,500	16,659	120,177		201,818	4,789,589	2,221,739	1,849,998	173,891	4,245,628	9,035,217
令和10年度												
	1,937,980	2,854,800	20,878	124,271		244,322	5,182,251	2,232,874	1,900,858	167,287	4,301,019	9,483,270
令和11年度												
	2,294,528	3,117,800	21,426	118,671		278,204	5,830,629	2,244,015	1,937,866	193,114	4,374,995	10,205,624
令和12年度												
	1,593,224	2,603,200	17,590	109,271		233,392	4,556,677	2,255,163	1,982,191	203,725	4,441,079	8,997,756
令和13年度												
	1,560,893	2,596,000	13,371	107,968		235,480	4,513,712	2,266,317	1,958,768	410,519	4,635,604	9,149,316
小 計	1,810,392	1,989,200	40,693	104,986		67,953	4,013,224	2,181,827	1,834,822	345,296	4,361,945	8,375,169
	12,808,501	19,027,800	163,197	856,808		1,781,571	34,637,877	17,584,167	14,652,444	2,108,944	34,345,555	68,983,432
合 計	56,241,048	72,324,404	4,276,265	4,090,421	293,200	1,749,064	138,974,402	72,903,915	59,097,303	3,407,268	135,408,486	274,382,888
	63,184,427	88,306,904	4,450,566	4,741,757	293,200	4,487,144	165,463,998	87,730,859	71,127,964	4,892,936	163,751,759	329,215,757
接続率：92.6%（令和5年度：初年度） → 91.0%（令和13年度：最終年度）												
講じる対策：未接続家屋への啓発訪問の実施、下水道の日を中心とした啓発活動の実施、 排水設備業者への工事完了箇所の情報提供の実施、工事発注前に住民に対する説明会等を実施												
有収率：92.6%（令和5年度：初年度） → 92.6%（令和13年度：最終年度）												
講じる対策：不明水の侵入箇所を特定するため、古いヒューム管や陶管が多く布設されている地区等において、誤設調査・流量調査・テレビカメラ調査等を実施												
不明水対策工事については、下水道施設全体における優先度等を考慮し、計画的かつ効率的に実施												
その他の講じる対策： —												

中 部 処 理 区 財 政 計 画 書

(単位：千円)

年 度	イ. 経 費 の 部															合 計
	建 設 改 良 費					持 続 的 経 費	起 債 元 利 償 還 費	そ の 他	計							
	管 渠		ボ ン プ 場		処 理 場					再 生 水 下 水 道	計	うち 用 地 費				
	汚 水	雨 水	計	汚 水									雨 水	計		
令和5年度 までの実績	53,692,978	6,175,517	59,868,495	4,984,964	4,984,964	27,632,249	515,420	93,001,128	674,312						93,001,128	
	55,877,573	6,093,498	61,971,071	4,784,964	4,784,964	24,378,399	429,420	91,563,854	674,312						91,563,854	
令和6年度	725,535	31,495	757,030	—	—	771,000	—	1,528,030	—						1,528,030	
	509,341	21,068	530,409	—	—	—	—	530,409	—						530,409	
令和7年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—						—	
	583,294	64,288	647,582	31,903	31,903	222,798	—	902,283	—						902,283	
令和8年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—						—	
	494,511	29,988	524,499	243,438	243,438	74,970	—	842,907	—						842,907	
令和9年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—						—	
	590,361	30,688	621,049	399,038	399,038	99,736	—	1,119,823	—						1,119,823	
令和10年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—						—	
	703,155	30,688	733,843	214,921	214,921	786,928	—	1,735,692	—						1,735,692	
令和11年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—						—	
	829,289	30,688	859,977	245,066	245,066	944,640	—	2,049,683	—						2,049,683	
令和12年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—						—	
	654,045	30,688	684,733	429,194	429,194	329,360	—	1,443,287	—						1,443,287	
令和13年度	—	—	—	—	—	—	—	—	—						—	
	828,728	30,688	859,416	173,716	173,716	770,260	—	1,803,392	—						1,803,392	
小 計	725,535	31,495	757,030	—	—	771,000	—	1,528,030	—						1,528,030	
	5,192,724	268,784	5,461,508	1,737,276	1,737,276	3,228,692	—	10,427,476	—						10,427,476	
合 計	54,418,513	6,207,012	60,625,525	4,984,964	4,984,964	28,403,249	515,420	94,529,158	674,312						94,529,158	
	61,070,297	6,362,282	67,432,579	6,522,240	6,522,240	27,607,091	429,420	101,991,330	674,312						101,991,330	

※ 起債元利償還金及び維持管理費は、処理区ごとの算出が困難なため記載していない（総括表に全処理区分を記載）。

(単位：千円)

年 度	ロ. 財 源 の 部										合 計
	建 設 改 良 費			維 持 管 理 費 及 び 起 償 償 還 費							
	国 費	起 債	他会計繰入金	受益者負担金	その他	計	使 用 料	他会計繰入金	その他	計	
令和5年度 までの実績	36,637,210	49,624,808	2,927,933	2,877,416	933,761	93,001,128					93,001,128
	34,760,019	49,270,208	3,006,467	2,911,179	1,615,981	91,563,854					91,563,854
令和6年度	629,123	822,300	—	38,550	38,057	1,528,030					1,528,030
	17,750	353,600	11,918	18,132	129,009	530,409					530,409
令和7年度	—	—	—	—	—	—					—
	202,081	586,400	13,151	3,110	97,541	902,283					902,283
令和8年度	—	—	—	—	—	—					—
	225,979	503,800	11,674	1,965	99,489	842,907					842,907
令和9年度	—	—	—	—	—	—					—
	309,203	682,100	11,946	1,740	114,834	1,119,823					1,119,823
令和10年度	—	—	—	—	—	—					—
	657,505	898,200	11,946	7,506	160,535	1,735,692					1,735,692
令和11年度	—	—	—	—	—	—					—
	797,463	1,057,300	11,946	8,605	174,369	2,049,683					2,049,683
令和12年度	—	—	—	—	—	—					—
	455,245	820,300	11,946	8,720	147,076	1,443,287					1,443,287
令和13年度	—	—	—	—	—	—					—
	648,314	971,400	11,946	8,739	162,993	1,803,392					1,803,392
小 計	629,123	822,300	—	38,550	38,057	1,528,030					1,528,030
	3,313,540	5,873,100	96,473	58,517	1,085,846	10,427,476					10,427,476
合 計	37,266,333	50,447,108	2,927,933	2,915,966	971,818	94,529,158					94,529,158
	38,073,559	55,143,308	3,102,940	2,969,696	2,701,827	101,991,330					101,991,330

※ 起債元利償還金及び維持管理費は、処理区ごとの算出が困難なため記載していない（総括表に全処理区分を記載）。

西 部 処 理 区 財 政 計 画 書

(単位：千円)

年 度	イ. 経 費 の 部															合 計		
	管 渠						建 設			改 良 費					計			
	汚 水			雨水			計	汚 水	雨水	ポンプ場	処 理 場	計	うち 用地費	起債元利 償 還 費			維 持 管理費	その他
	計																	
	汚 水	雨水	計															
令和5年度 までの実績	21,312,841	934,565	22,247,406	755,155	1,653,400	2,408,555	9,592,640	34,248,601	875,528								34,248,601	
	20,292,549	321,650	20,614,199	725,155	1,930,475	2,655,630	8,822,144	32,091,973	867,492								32,091,973	
令和6年度	1,495,800	446,293	1,942,093		—	—	499,500	2,441,593									2,441,593	
	1,975,594	35,171	2,010,765		35,000	35,000	—	2,045,765									2,045,765	
令和7年度	—	—	—		—	—	—	—									—	
	2,016,812	79,496	2,096,308		61,500	61,500	125,520	2,283,328									2,283,328	
令和8年度	—	—	—				—	—									—	
	2,039,161	174,573	2,213,734				734,080	2,947,814									2,947,814	
令和9年度	—	—	—		—	—	—	—									—	
	2,399,430	94,256	2,493,686				950,000	3,443,686									3,443,686	
令和10年度	—	—	—		—	—	—	—									—	
	2,373,651	178,648	2,552,299				880,000	3,432,299									3,432,299	
令和11年度	—	—	—		—	—	—	—									—	
	2,251,046	189,608	2,440,654		3,000	3,000	1,310,552	3,754,206									3,754,206	
令和12年度	—	—	—		—	—	—	—									—	
	2,074,294	112,888	2,187,182		27,000	27,000	768,784	2,982,966									2,982,966	
令和13年度	—	—	—		—	—	—	—									—	
	2,047,848	28,496	2,076,344				600,000	2,676,344									2,676,344	
小 計	1,495,800	446,293	1,942,093		—	—	499,500	2,441,593	—								2,441,593	
	17,177,836	893,136	18,070,972		30,000	96,500	5,368,936	23,566,408	—								23,566,408	
合 計	22,808,641	1,380,858	24,189,499	755,155	1,653,400	2,408,555	10,092,140	36,690,194	875,528								36,690,194	
	37,470,385	1,214,786	38,685,171	755,155	2,026,975	2,782,130	14,191,080	55,658,381	867,492								55,658,381	

※ 起債元利償還金及び維持管理費は、処理区ごとの算出が困難なため記載していない（総括表に全処理区分を記載）。

(単位：千円)

年 度	ロ. 財 源 の 部										合 計
	建 設			良 費			維 持 管 理 費 及 び 起 償 償 還 費				
	国 費	起 債	他会計繰入金	受益者負担金	その他	計	使 用 料	他会計繰入金	その他	計	
令和5年度 までの実績	14,483,776 12,533,007	17,420,512 16,920,312	1,069,109 1,042,372	1,004,717 890,798	270,487 705,484	34,248,601 32,091,973					34,248,601 32,091,973
令和6年度	1,168,800 867,635	1,153,100 1,015,800	40,693 11,821	65,000 56,605	14,000 93,904	2,441,593 2,045,765					2,441,593 2,045,765
令和7年度	— 980,598	— 1,109,100	— 15,980	— 99,376	— 78,274	— 2,283,328	— —				— 2,283,328
令和8年度	— 1,271,058	— 1,504,400	— 8,729	— 97,262	— 66,365	— 2,947,814	— —				— 2,947,814
令和9年度	— 1,369,944	— 1,877,100	— 4,713	— 118,437	— 73,492	— 3,443,686	— —				— 3,443,686
令和10年度	— 1,278,825	— 1,949,000	— 8,932	— 116,765	— 78,777	— 3,432,299	— —				— 3,432,299
令和11年度	— 1,491,915	— 2,044,500	— 9,480	— 110,066	— 98,245	— 3,754,206	— —				— 3,754,206
令和12年度	— 1,070,356	— 1,730,400	— 5,644	— 100,551	— 76,015	— 2,982,966	— —				— 2,982,966
令和13年度	— 912,579	— 1,596,500	— 1,425	— 99,229	— 66,611	— 2,676,344	— —				— 2,676,344
小 計	1,168,800 9,242,910	1,153,100 12,826,800	40,693 66,724	65,000 798,291	14,000 631,683	2,441,593 23,566,408					2,441,593 23,566,408
合 計	15,652,576 21,775,917	18,573,612 29,747,112	1,109,802 1,109,096	1,069,717 1,689,089	284,487 1,337,167	36,690,194 55,658,381					36,690,194 55,658,381

※ 起債元利償還金及び維持管理費は、処理区ごとの算出が困難なため記載していない（総括表に全処理区分を記載）。

針 尾 処 理 区 財 政 計 画 書
(単位：千円)

年 度	イ. 経 費 の 部											合 計
	建 設 改 良 費					起債元利 償 還 費	維 持 管理費	その他	計			
	管 渠		ポンプ場		処 理 場					計	うち 用地費	
	汚 水	雨 水	汚 水	雨 水								
令和5年度 までの実績	446,346	－	446,346			281,808	728,154				728,154	
	446,346	－	446,346			280,208	726,554				726,554	
令和6年度												
令和7年度						16,500	16,500	－			16,500	
令和8年度						64,260	64,260	－			64,260	
令和9年度						15,344	15,344	－			15,344	
令和10年度						6,576	6,576	－			6,576	
令和11年度						12,056	12,056	－			12,056	
令和12年度												
令和13年度						29,592	29,592	－			29,592	
小 計	－	－	－			144,328	144,328	－			144,328	
合 計	446,346	－	446,346			281,808	728,154				728,154	
	446,346	－	446,346			424,536	870,882				870,882	

※ 起債元利償還金及び維持管理費は、処理区ごとの算出が困難なため記載していない（総括表に全処理区分を記載）。

(単位：千円)

年 度	ロ. 財 源 の 部										合 計	
	建 設					維 持 管 理 費 及 び 起 債 償 還 費						
	国 費	起 債	他会計繰入金	受益者負担金	NTT貸付金	その他	計	使用料	他会計繰入金	その他		計
令和5年度 までの実績	42,500	47,200	4,700	—	293,200	340,554	728,154				728,154	728,154
	42,500	47,200	4,700	—	293,200	338,954	726,554					726,554
令和6年度												
令和7年度		—				—	16,500					—
		14,400				2,100						16,500
令和8年度		—				—	64,260					—
		61,000				3,260						64,260
令和9年度		—				—	15,344					—
		14,500				844						15,344
令和10年度		—				—	6,576					—
		6,200				376						6,576
令和11年度		—				—	12,056					—
		11,400				656						12,056
令和12年度												
令和13年度		—				—	29,592					—
		28,100				1,492						29,592
小 計	—	135,600	—	—	—	—	144,328					—
						8,728						144,328
合 計	42,500	47,200	4,700	—	293,200	340,554	728,154					728,154
	42,500	182,800	4,700	—	293,200	347,682	870,882					870,882

※ 起債元利償還金及び維持管理費は、処理区ごとの算出が困難なため記載していない（総括表に全処理区分を記載）。

江 迎 処 理 区 財 政 計 画 書
(単位：千円)

年 度	イ. 経 費 の 部														合 計
	建 設 良 費						処 理 場	計	うち 用地費	起償元利 償 還 費	維 持 管理費	その他	計		
	管 渠			ポンプ場											
	汚 水	雨 水	計	汚 水	雨 水	計									
令和5年度 までの実績	4,762,853		4,762,853	330,200		330,200	1,890,242	6,983,295						6,983,295	
	4,496,898		4,496,898	316,600		316,600	1,630,242	6,443,740						6,443,740	
令和6年度	43,601		43,601					43,601						43,601	
	6,602		6,602					6,602						6,602	
令和7年度	－		－				－	－						－	
	3,138		3,138				89,100	92,238						92,238	
令和8年度	－		－				－	－						－	
	3,213		3,213				29,700	32,913						32,913	
令和9年度	－		－				－	－						－	
	3,288		3,288	3,288		3,288	204,160	210,736						210,736	
令和10年度	－		－				－	－						－	
	4,384		4,384	3,300		3,300		7,684						7,684	
令和11年度	－		－				－	－						－	
	4,384		4,384	10,300		10,300		14,684						14,684	
令和12年度	－		－				－	－						－	
	4,384		4,384	33,976		33,976	92,064	130,424						130,424	
令和13年度	－		－					－						－	
	4,384		4,384					4,384						4,384	
小 計	43,601		43,601	－		－	－	43,601						43,601	
	33,777		33,777	50,864		50,864	415,024	499,665						499,665	
合 計	4,806,454		4,806,454	330,200		330,200	1,890,242	7,026,896						7,026,896	
	4,530,675		4,530,675	367,464		367,464	2,045,266	6,943,405						6,943,405	

※ 起償元利償還金及び維持管理費は、処理区ごとの算出が困難なため記載していない（総括表に全処理区分を記載）。

(単位：千円)

年 度	口、財 源 の 部										合 計
	建 設			良 費			維 持 管 理 費 及 び 起 債 償 還 費				
	国 費	起 債	他会計繰入金	受益者負担金	その他	計	使 用 料	他会計繰入金	その他	計	
令和5年度 までの実績	3,267,170 3,040,400	3,242,684 3,041,384	233,830 233,830	103,302 82,972	136,309 45,154	6,983,295 6,443,740					6,983,295 6,443,740
令和6年度	12,469 —	13,800 —		1,436 —	15,896 6,602	43,601 6,602					43,601 6,602
令和7年度	— 49,005	— 36,000			— 7,233	— 92,238					— 92,238
令和8年度	— 16,335	— 12,000			— 4,578	— 32,913					— 32,913
令和9年度	— 112,288	— 85,800			— 12,648	— 210,736					— 210,736
令和10年度	— 1,650	— 1,400			— 4,634	— 7,684					— 7,684
令和11年度	— 5,150	— 4,600			— 4,934	— 14,684					— 14,684
令和12年度	— 67,623	— 52,500			— 10,301	— 130,424					— 130,424
令和13年度					— 4,384	— 4,384					— 4,384
小 計	12,469 252,051	13,800 192,300		1,436 —	15,896 55,314	43,601 499,665					43,601 499,665
合 計	3,279,639 3,292,451	3,256,484 3,233,684	233,830 233,830	104,738 82,972	152,205 100,468	7,026,896 6,943,405					7,026,896 6,943,405

※ 起債元利償還金及び維持管理費は、処理区ごとの算出が困難なため記載していない（総括表に全処理区分を記載）。