

# 第2章 下水道事業のあゆみ

## 1 佐世保市下水道事業の沿革

## 第2章 下水道事業のあゆみ

### 1 佐世保市下水道事業の沿革

#### I. 佐世保市下水道事業の沿革

佐世保市は、1945年（昭和20年）6月28日の大空襲により市の中心部の大半を消失して終戦を迎え、その翌年から戦災復興土地区画整理事業が始められ、その一環として雨水排水を目的とした下水道事業が計画されたのが始まりです。

しかし、1948年（昭和23年）9月に集中豪雨による大水害に見舞われたことにより、下水道計画も再検討を加えなければならなくなったことを受け、雨水排除系統と汚水排除系統を別々に処理をする「分流式下水道」を採用した本格的な下水道の計画案を作成しました。

1949年（昭和24年）には、中部処理区の約613ヘクタールを計画区域として公共下水道の事業認可を受け、1961年（昭和36年）9月に下水道事業が供用開始されました。その際、汚水処理については地方公営企業法を全部適用し事業を開始することとしました。

この間、全国的にも水質汚濁や公害が発生し大きな社会問題となったことを受け、1958年（昭和33年）に公布された現在の下水道法をはじめ、公共用水域の水質保全に関する法律（※水質汚濁防止法の施行に伴い廃止）など、様々な環境保全に関する法律が整備され、下水道のもつ水質保全に果たす役割や責任が拡大されました。

本市においても、河川等において水質汚濁が進み、汚水の適切な処理が喫緊の課題となりました。

これらの法改正や河川汚濁の状況を受け、特に汚水処理における下水道整備の必要性・重要性が高まったこともあり、下水道処理区域の拡大を図ってきました。

平成に入っても中部処理区は未だ未整備区域があり、西部処理区については2001年（平成13年）から整備に着手したところであり、現在も普及拡大を行っているところです。

なお、針尾処理区については1992年（平成4年）度にハウステンボスの開業に合わせて供用開始、江迎処理区については2009年（平成21年）度の市町合併により江迎町の公共下水道を引き継いでいます。

## 第2章 下水道事業のあゆみ ～ 1 佐世保市下水道事業の沿革～

### II. 佐世保市下水道事業のあゆみ（年表）

| 西暦   | 和暦  | 主な出来事   |
|------|-----|---|
| 1949 | 昭24 | ・公共下水道第1期築造工事認可<br>(干尽処理区:計画面積 613.53ha、人口 110,500人、能力 9,160m <sup>3</sup> /日)  |
| 1961 | 昭36 | ・干尽下水処理場第1期（1系列）築造工事完成、下水道の供用開始   |
| 1963 | 昭38 | ・公共下水道築造計画変更認可<br>(干尽処理区:計画面積 666.85ha、人口 125,950人、能力 11,960m <sup>3</sup> /日)  |
| 1971 | 昭46 | ・公共下水道築造計画変更認可<br>(干尽処理区:計画面積 汚水:1,273ha 雨水:368.80ha、人口 154,000人、能力 73,920m <sup>3</sup> /日)                            |
| 1972 | 昭47 | ・干尽下水処理場第1期（2系列）築造工事完成（人口 44,000人、能力 21,120m <sup>3</sup> /日）   |
| 1974 | 昭49 | ・公共下水道事業計画変更認可<br>(針尾処理区:計画面積 175ha、人口 12,600人、能力 10,629m <sup>3</sup> /日)  |
| 1977 | 昭52 | ・干尽下水処理場第2期築造工事完成（人口 99,000人、能力 47,520m <sup>3</sup> /日）  |
| 1982 | 昭57 | ・干尽下水処理場第3期築造工事完成（人口 126,500人、能力 60,720m <sup>3</sup> /日）<br>・公共下水道築造計画変更認可（干尽処理区:計画面積 汚水:1,374ha 雨水:422ha）             |
| 1986 | 昭61 | ・公共下水道事業計画変更認可（干尽処理区⇒中部処理区に名称変更）<br>(中部処理区:計画面積 汚水:1,988ha 雨水:692ha、人口 167,000人、能力 86,400m <sup>3</sup> /日)             |
| 1989 | 平1  | ・公共下水道事業計画変更認可<br>(針尾処理区:計画面積 150ha、人口 38,050人、能力 3,400m <sup>3</sup> /日)   |
| 1991 | 平3  | ・公共下水道事業計画変更認可<br>(中部処理区:計画面積 汚水:2,862ha 雨水:947ha、人口 160,000人、能力 103,800m <sup>3</sup> /日)                              |
| 1992 | 平4  | ・針尾処理区供用開始  |
| 1997 | 平9  | ・公共下水道事業計画の認可（江迎町：計画面積 63ha、人口 2,140人）  |
| 1998 | 平10 | ・公共下水道事業計画変更認可<br>(中部処理区:計画面積 汚水:2,989ha、人口 165,000人)   |
| 2001 | 平13 | ・公共下水道事業計画変更認可（西部処理区の追加）<br>(西部処理区:計画面積 汚水:445ha)   |
| 2003 | 平15 | ・公共下水道事業計画変更認可（江迎町：計画面積 104ha、人口 3,140人）<br>・佐世保駅周辺再開発地区の再生水事業供用開始  |
| 2005 | 平17 | ・公共下水道事業計画変更認可（計画面積 雨水:1,027ha）   |
| 2006 | 平18 | ・公共下水道事業計画変更認可（江迎町：計画面積 157ha、人口 4,500人）  |
| 2007 | 平19 | ・公共下水道事業計画変更認可（中部処理区：計画面積 汚水:3,673m <sup>3</sup> /日）  |
| 2008 | 平20 | ・佐世保市上下水道ビジョン策定   |
| 2009 | 平21 | ・公共下水道事業計画変更認可（計画面積 雨水:1,051ha）   |
| 2010 | 平22 | ・市町合併に伴う江迎処理区の追加（汚水:157ha）（江迎浄化センター）<br>・西部処理区供用開始  |
| 2011 | 平23 | ・針尾地区の再生水事業供用開始（公有化）  |
| 2014 | 平26 | ・公共下水道事業計画変更認可<br>(中部処理場:能力 65,400m <sup>3</sup> /日、江迎浄化センター:能力 1,500m <sup>3</sup> /日)<br>(西部処理区:面積 471ha、江迎処理区 158ha) |
| 2018 | 平30 | ・公共下水道事業計画変更認可（西部処理区:計画面積 汚水 825ha、）  |
| 2019 | 令2  | ・佐世保市 新下水道ビジョン（本ビジョン）策定   |

